SAJTÓKÖZLEMÉNY

TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓK REKULTIVÁCIÓJA A HEVES MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS TERÜLETÉN

2013 / július / 2.

A szilárdhulladék-lerakó rekultivációs projekt célja, hogy csökkentse a régióban a hulladéklerakásra használt területek méretét, mérsékelje a lerakók jelentette környezeti kockázatot, óvja a felszíni és a felszín alatti vizeket és megelőzze a talaj szennyeződését. A rekultiváció az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programjával, a KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0028 azonosító számú pályázat keretében 100%-os támogatás mellett több mint 5 milliárd forintból valósul meg.

A kivitelező ÉRSEK-KERT Konzorcium vezetője a KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt., tagjai a PENTA Általános Építőipari Kft., a DHJ ÉPÍTŐ Építőipari és Szolgáltató Kft., a „DESIGN" Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. és a RexTerra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.. A projekt keretében 36 önkormányzat tulajdonában lévő 38 lerakó esetében végzik el a szilárdhulladék-lerakók rekultivációját, 3 lerakót teljesen felszámolnak, 35-nél pedig úgynevezett „helyben rekultivációt" végeznek összesen több mint 782.000 m^2 területen, csaknem 3 775 000 m^3 hulladékot rekultiválnak. A kiviteli tervek elkészítése és engedélyezése után a helyszíni munkálatok már tavaly megkezdődtek, és a terveknek megfelelő ütemben, szinte valamennyi helyszínen párhuzamosan haladnak. 25 lerakónál együtemű, végleges helyben történő rekultivációra kerül sor: Andornaktálya, Ároktő, Bodony, Bükkábrány, Csány, Ecséd, Eger, Egercsehi, Feldebrő, Hort, Kál, Kápolna, Kerecsend, Kompolt, Mátraballa, Noszvaj, Ostoros, Parád, Recsk, Sirok, Szarvaskő, Szirák, Taktaharkány, Tarnaméra, Vanyarc. Ebben az esetben az első lépés a felület formázása, hiszen a hulladéktestet a lehető legkisebb területre össze kell rendezni, majd tömöríteni. Ezután szigetelő réteget alakítanak ki, melynek köszönhetően a csapadékvíz nem jut be a hulladék belsejébe, így nem oldódhatnak ki belőle szennyezőanyagok és nem is kerülhetnek be a talajvízbe. Ecséd, Eger, Egercsehi, Kompolt esetén már folyamatban vannak az áthalmozási munkák. Ostoros, Parád, Vanyarc esetén a szigetelő réteg csaknem elkészült. Ároktő, Bükkábrány, Feldebrő, Kerecsend, Noszvaj lerakóinál a fedőréteg már gyakorlatilag készen van, Ároktőn és Kápolnán már a füvesítést végzik, Recsken, Szarvaskőn, Tarnamérán pedig a füvesítés is befejeződött. (Bodony, Csány és Kisköre lerakóinál a kiviteli tervek már elkészültek, de a munkálatok csak később kezdődnek meg.) Kétütemű rekultivációt 10 lerakó, Apc, Boldog, Eger, Erdőkürt, Hatvan, Jászfényszaru, Kálló, Kisköre, Tiszaújváros, Verpelét esetén végeznek. Apc, Boldog, Eger, Erdőkürt, Jászfényszaru lerakóinál most van folyamatban a hulladék áthalmozása, átválogatása és a hulladéktest rendezése. Hatvan, Kálló, Tiszaújváros és Verpelét esetén az áthalmozás már befejeződött, és a rekultivációs rétegrend (szigetelés ill. gázelvezetés) kialakítását végzik a kivitelezők. A projekt során az istenmezejei, a sajóhídvégi és a taktaharkányi hulladéklerakót teljesen felszámolják, vagyis a hulladék felszedése és elszállítása után a területet a tájba illesztik. A lerakott hulladék „kitermelése" mostanra mindhárom helyszínen megtörtént. Összegezve: a projekt jó ütemben halad, a települések felén a szigetelő réteg építése folyamatban van, vagy már be is fejeződött, a helyszínek negyedénél pedig a munkálatok 90 %-át már elvégezték. A csapadékmentes hetekben a kivitelezés üteme tovább fokozódik majd. A rekultiváció jelentősen megváltoztatja majd a lerakók korábbi környezetét. Megszűnik a környezeti kockázat és a felszín alatti és feletti vizek szennyeződésének a veszélye, javul a levegő minősége, gazdagodik a természeti környezet, javul az érintett települések tájképe is.

Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
Cím: 3300 Eger, Dobó tér 2.
E-mail: jfejes@ph.eger.hu
hulladektarsulas.eger.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.