TÁJÉKOZTATÓ
Recsk település szilárd hulladék lerakójának rekultivációjáról

Az önkormányzat 2013. december 16-i ülésén megjelentek részéről kérdés hangzott el a recski szeméttelep környezetre gyakorolt káros hatásaival kapcsolatosan.
Az önkormányzatok által az elmúlt évtizedekben üzemeltetett hulladéklerakó telepekkel kapcsolatosan – általánosságban - az alábbi tények állapíthatók meg:

1. A szemetet semmilyen védelemmel nem rendelkező helyszínen rakták le, ezért a hulladékra hulló csapadék, átszivárogva a hulladékon, szinte akadálytalanul tudott lejutni a talajba és a talajvízbe. Az átszivárgás során a hulladékból veszélyes anyagok mosódhattak ki, amely károsíthatta a talajt, illetve veszélyt jelenthetett a talajvízre.
2. A hulladékban az idő előrehaladtával gázképződés történhet, amely gáz szabályozatlan körülmények között kijuthat a levegőbe, ezáltal károsíthatja a levegő állapotát.
3. Esztétikai problémák: a rendezetlen hulladéktest tájsebet alkot, nem esztétikus.

A fenti problémákra jelentett megoldást Recsk település esetében a 2013 évben végrehajtott rekultiváció, amely a következő lépésekből állt:
1. A lerakó környezetvédelmi felülvizsgálata során szakemberek megvizsgálták a lerakó a környezetre, a lakosságra jutó kockázatát.
2. A felülvizsgálat alapján a szakemberek rekultivációs tervet készítettek, amely nem más, mint a hulladéklerakó biztonságba helyezése.
3. A rekultivációt több hatóság véleményezte, végül a Környezetvédelmi Felügyelőség a rekultivációra vonatokozóan engedélyt adott ki.
4. A megtervezett munka kivitelezésre került.

A recski hulladéklerakó esetében a rekultiváció, tehát a biztonságba helyezés módja, a helyben, szigetelőréteggel ellátott lezárás volt.
A kivitelezés során a szeméttelepet a kivitelezést végzők rendezték, amelynek elsődleges célja egy jobb tájképi állapot elérése, másodlagos célja a lerakóra hulló csapadék elvezetése volt.
A rekultiváció legfontosabb eleme, hogy a rendezett hulladéktestet szigetelő réteggel látták el (vastagsága 25 cm), amely megakadályozza a lehulló csapadék és a hulladék találkozását. A szigetelőréteg meggátolja a csapadékvíz hulladéktestbe szivárgását, így a hulladékból már nem tudnak kioldódni veszélyes anyagok, ezáltal a talaj és a talajvíz veszélyeztetése jelentős mértékben csökken, az idő előrehaladtával meg is szűnik.
A rekultiváció lényege a recski lerakó esetében tehát az, hogy a lehulló csapadékvíz többé nem tud átszivárogni a hulladékon, ezáltal nincs további szennyezőanyag kioldódás. A kiépített gázkutak biztonságos lehetőséget nyújtanak arra, hogy az esetlegesen keletkező gázok, el tudjanak távozni a lerakóból. Fontos kihangsúlyozni, hogy a recski lerakón nem keletkezik olyan mértékű gáz, amely bármilyen további beavatkozást igényelne.

A szigetelőrétegre 80 cm vastagságú talajréteg került, amely egyrészt védi az agyag szigetelőréteget, másrészt lehetőséget biztosít a növényzet növekedésére.
A rekultivációs munkálatok a terület füvesítésével záródtak.

Összességében megállapítható, hogy az elvégzett kivitelezés az engedélyben foglaltaknak megfelelően készült el, a kivitelezés során a beépített anyagok minőségét független szervezetek ellenőrizték folyamatosan. Az elkészült munka eredményeként a lerakó biztonságba helyezése megtörtént.

A környezeti állapot nyomon követésére több monitoring (észlelő) kút megfúrása történt, amely segítségével a későbbiekben megfigyelhető lesz a talajvíz állapota.

A kivitelezéssel megbízott DHJ Építő Kft. tájékoztatása alapján összeállította:

Recsk, 2013. december 20.

Varró Gyuláné
címzetes főjegyző